








Bacino : F. Lambro	Via Varisco	0151490025
MONZA	Acquedotto Comunale	N. 25 <i>ab</i>
	0	
1.20		Terreno vegetale
13.00		Ghiaia grossa pulita con sabbia argillosa
46.00		Ghiaia e sabbia pulita con ciottoli
57.00 ⁺		Ghiaia e sabbia pulita
59.50		Argilla verdastra compatta
63.40		Argilla gialla sabbiosa
75.00		Argilla cinerea compatta
0151490025		
		2/b
		lat. N = 45° 35' 06"
		long. O = 3° 11' 02"
		qt. m = 167.90
		data = febb. 1964
		Fenestrati
		32.00/37.00
		39.00/47.00
		50.00/56.00
		ls. = 20.50
		ld. = 24.65
		l/sec =
		l/sec/M =
		Massarenti

26/04/93

07:57

AGAM MONZA

POZZO N° 25 via Varisco

P. 05

Acquedotto

J.



A.G.A.M.

AZIENDA MUNICIPALE


Via Canova, 3 - Monza

25

b/b

015149025

b/b



015159025

A.G.A.M. - MONZA

UFFICIO TECNICO