

# REALIZZAZIONE CAMPO N. 56 PARTE EST PRESSO IL CIMITERO URBANO DI VIA FOSCOLO

Cimitero di Monza

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ELENCO PREZZI**

Monza - Via Foscolo - Cimitero

Google



~~Progettista~~  
Arch. Carlo Crespi

Collaboratori alla progettazione  
Geom. Rosario Salerno  
Arch. Ilaria Bertilotti

~~Disegnatore~~  
Arch. Ilaria Bertilotti

Responsabile del Procedimento  
Arch. Bruno G. Lattuada



**CAMPO DI SEPOLTURA PER TUMULAZIONE - CAMPO N.56 PARTE EST**  
**PROGETTO ESECUTIVO**  
**ELENCO PREZZI**

n.	codice	descrizione	u.m.	prezzo lordo
<b>1</b>		<b>SCAVI - MOVIMENTI TERRA</b>		
1.1	1C.02.050.0010.b	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m <sup>3</sup> . Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisorie di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile	m <sup>3</sup>	€ 6,49
1.2	1C.02.350.0010.a	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere	m <sup>3</sup>	€ 2,75
1.3	1C.27.050.0100.a	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi	t	€ 11,67
1.4	1C.27.050.0100.f	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA rifiuti assimilabili agli urbani	t	€ 162,31
1.5	NC.10.150.0010.b	Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - da 70 a 120 HP - con operatore	ora	€ 67,56
<b>2</b>		<b>TOMBE 4 POSTI E 6 POSTI</b>		
2.1	1C.04.150.0010.b	Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza - C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3	m <sup>3</sup>	€ 127,44
2.2	1C.04.400.0010.a	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee	m <sup>2</sup>	€ 14,83
2.3	1C.04.450.0020	Rete di acciaio elettrosaldato 20x20 in opera compreso tagli, sfridi, legature	kg	€ 1,22
2.4	NP_01	Fornitura e posa Tomba completa a quattro tumulazioni completa di vestibolo e chiusura - misura esterna 245x270 h 169	cad	€ 1.822,54
2.5	NP_02	Fornitura e posa Tomba completa a sei tumulazioni completa di vestibolo e chiusura - misura esterna 245x270 h 240	cad	€ 2.415,34
2.6	1C.12.610.0130.a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o soletta in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto senza fondo più chiusino, altezza cm 55 circa	cad	€ 67,60
<b>3</b>		<b>VIALETTI, VERDE e ARREDO</b>		
3.1	NP_03	Realizzazione vialetti e intasamento area monumento Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia - pezzatura 12/20 mm Spandimento di materiale a formazione di sottofondo a macchina, di ghiaia e pietrisco; Cilindratura di ghiaia, pietrisco e pietrischetto, con rullo compressore di peso adatto, fino a completo assestamento pietrisco	m <sup>3</sup>	€ 21,55
3.2	1U.04.145.0010.a	Fornitura e posa cordatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiacco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ±0,025 m <sup>3</sup> /ml;	ml	€ 19,57

n.	codice	descrizione	u.m.	prezzo lordo
3.3	1U.04.145.0020.a	Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per fornitura e posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura - sezione 12/15 x 25 cm		
			ml	€ 2,29
3.4	1U.06.010.0020.b	Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15; - dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] - meccanica, con i necessari completamenti a mano		
			m <sup>3</sup>	€ 24,27
3.5	25020071	TAPPETI ERBOSI - Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: per singole superfici da 300 a 500 mq		
			m <sup>2</sup>	€ 3,50
3.6	NP_04	SIEPI - Fornitura e messa a dimora di siepe compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di ammendante organico per m di siepe, bagnatura all'impianto con 30 l di acqua per m di siepe, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia: n. 3 piante m disposte in fila semplice - Prunus laurocerasus		
			m	€ 43,05