

# REALIZZAZIONE CAMPO N. 56 PARTE OVEST PRESSO IL CIMITERO URBANO DI VIA FOSCOLO

Cimitero di Monza

MONDO DEI FIORI  
di Rodolfo Davide

**PROGETTO ESECUTIVO**


**ANALISI DEI PREZZI A CORPO**

Google



  
Progettista  
Arch. Carlo Crespi

  
Collaboratore alla progettazione  
Geom. Rosario Salerno  
Arch. Ilaria Bertilotti

  
Responsabile del Procedimento  
Arch. Bruno G. Lattuada



n.	codice	descrizione	u.m.	parti uguali	lungh.	larg.	h. peso	quantità	prezzo lordo	importo
2.6	1C.12.610.0130.a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o soletina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto senza fondo più chiusino, altezza cm 55 circa								
			cad	76,00				76,00	€ 67,55	€ 5.133,80
<b>TOTALE 2</b>									€	<b>209.740,57</b>
<b>3 AREE IN CONCESSIONE</b>										
3.1	1U.04.145.0010.a	Fornitura e posa cordatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompreso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiacco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ±0,025 m³/ml;								
		aree in concessione	ml	22,00	5,00			110,00		
		aree in concessione	ml	22,00	8,00			176,00		
								286,00	€ 19,51	€ 5.579,86
3.2	NP_03	Intasamento aree in concessione Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia - pezzatura 12/20 mm Spandimento di materiale a formazione di sottofondo a macchina, di ghiaia e pietrisco; Cilindratura di ghiaia, pietrisco e pietrischetto, con rullo compressore di peso adatto, fino a completo assestamento pietrisco								
		aree in concessione	m³	11,00	6,00	5,00	0,30	99,00		
								99,00	€ 21,55	€ 2.133,45
3.3	1U.06.010.0020.b	Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15; - dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] - meccanica, con i necessari complementi a mano								
		aiuole aree in concessione	m³	11,00	5,00	2,00	0,30	33,00		
								33,00	€ 25,31	€ 835,23
3.4	25020071	TAPPETI ERBOSI - Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: per singole superfici da 300 a 500 mq								
		aiuole aree in concessione	m²	11,00	5,00	2,00		110,00		
								110,00	€ 3,50	€ 385,00
<b>TOTALE 3</b>									€	<b>8.933,54</b>
<b>4 VIALETTI, VERDE e ARREDO</b>										
4.1	NP_03	Realizzazione vialetti e intasamento area monumento Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia - pezzatura 12/20 mm Spandimento di materiale a formazione di sottofondo a macchina, di ghiaia e pietrisco; Cilindratura di ghiaia, pietrisco e pietrischetto, con rullo compressore di peso adatto, fino a completo assestamento pietrisco								
		vialetti	m³	4,00	22,00	2,50	0,10	22,00		
		vialetti	m³		37,00	2,50	0,10	9,25		
		vialetti	m³	5,00	8,00	2,50	0,10	10,00		
		vialetti	m³		46,00	7,00	0,10	32,20		
		vialetti	m³	0,50	22,00	6,00	0,10	6,60		
		vialetti	m³		74,00	2,50	0,10	18,50		
		vialetti	m³	5,00	8,00	2,50	0,10	10,00		
		vialetti	m³	4,00	8,00	2,50	0,10	8,00		
		vialetti	m³		42,00	2,50	0,10	10,50		
		vialetti	m³	0,50	35,00	9,00	0,10	15,75		
								142,80	€ 21,55	€ 3.077,34





n.	codice	descrizione	u.m.	parti uguali	lungh.	larg.	h. peso	quantità	prezzo lordo	importo
		strada	m²		48,00	7,00		336,00		
								1342,00	€ 6,00	€ 8.052,00
								<b>TOTALE 6</b>		<b>€ 9.384,78</b>
<b>7</b>		<b>IMPIANTO IDRAULICO</b>								
7.1	1U.04.010.0040	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.	m	2,00	3,50			7,00	€ 1,25	€ 8,75
7.2	1C.02.100.0010.a	Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20	m³	90,00			1,20	108,00	€ 5,53	€ 597,24
7.3	1C.02.350.0030	Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi	m³	90,00			1,20	108,00	€ 2,24	€ 241,92
7.4	NP_08	Impianto idraulico per allacciamento fontane e rete di scarico: Realizzazione nuova rete di adduzione acqua e allacciamento fontana alla rete esistente. Fornitura e posa di n.6 pozzetti 45x45 h 55 completi di chiusino. Rete di scarico fontane completo di tubo di drenaggio diam. 160 mm e pozzo perdente 100x100 con coperchio. Compreso assistenza muraria.	a corpo	1,00				1,00	€ 1.759,86	€ 1.759,86
7.5	NP_07	Fornitura e posa fontane in acciaio zincato verniciato tipo METALCO mod. FUENTE-R in acciaio zincato verniciato	cad	2,00				2,00	€ 1.210,16	€ 2.420,32
								<b>TOTALE 7</b>		<b>€ 5.028,09</b>
<b>8</b>		<b>PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA</b>								
8.1	1U.04.010.0040	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.	m	4,00	6,00			24,00	€ 1,25	€ 30,00
8.2	1C.02.100.0010.a	Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20	m³	120,00			1,20	144,00	€ 5,53	€ 796,32
8.3	1C.02.350.0030	Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi	m³	120,00			1,20	144,00	€ 2,24	€ 322,56
8.4	1E.02.010.0030.h	Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 140mm	ml		120,00			120,00	€ 10,76	€ 1.291,20
8.5	1C.12.610.0130.a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o soletta in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55 circa	cad	13,00				13,00	€ 67,55	€ 878,15
								<b>TOTALE 8</b>		<b>€ 3.318,23</b>
		<b>TOTALE</b>								<b>€ 309.940,24</b>